



# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

COMUNE DI MARONE - COMUNE DI SALE MARASINO


“Interventi di recupero, miglioramento ambientale e valorizzazione naturalistica ed ecologica dei torrenti Valle dell'Acqua Santa e Valle di Casere all'interno dell'Area di rilevanza ambientale del Monte Guglielmo”

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

ELABORATO

**C.3**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Data: maggio '26

I Progettisti:

Agr. iunior dott. Paolo Bertolazzi

Geom. Riccardo Borghesi

Il Responsabile Unico del

Procedimento

Ing. Giuseppe Florio

AREA TECNICA – Comunità Montana del Sebino Bresciano  
25057 Sale Marasino (Bs) – Via Roma, 41 - Telefono 030.986314 int.5 -  
E-mail: uff.tecnico@cmsebino.brescia.it - Internet: www.cmsebino.brescia.it



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



Tratto	Descrizione	Lungh.	Largh.	Alt.	M.Q.	M.C.	ORE	Viaggi	Quantità Totale	UDM	€	Totale
<b>SETTORE ACQUA SANTA</b>												
<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0005.-</b>	<b>Scotico di terra generico; spessore [cm] &gt; 20.</b>											
1C-1D	Scarifica strada	75,00	2,00	0,15	-	22,50	-	-	22,50			
<b>TOTALE</b>									<b>22,50</b>	<b>Mc</b>	<b>5,64 €</b>	<b>126,90 €</b>
<b>LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-</b>	<b>Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico...</b>											
1A-1B	Strato di massiciata stradale	7,00	3,00	-	21,00	-	-	-	21,00			
1C-1D	Ricarica strada	75,00	2,00	-	150,00	-	-	-	150,00			
1D-1E	Ricarica piazzola	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00			
<b>TOTALE</b>									<b>211,00</b>	<b>Mq</b>	<b>9,89 €</b>	<b>2.086,79 €</b>
<b>N.P. 01</b>	<b>Demolizione completa o parziale di pavimentazione stradale in battuto di cemento...</b>											
1C-1D	Demolizione cemento	25,00	1,00	0,15	-	3,75	-	-	3,75			
1D-1E	Demolizione cemento	120,00	1,00	0,15	-	18,00	-	-	18,00			
1E-1F	Demolizione cemento	65,00	1,00	0,15	-	9,75	-	-	9,75			
1G-1L	Demolizione cemento	115,00	1,00	0,15	-	17,25	-	-	17,25			
<b>TOTALE</b>									<b>48,75</b>	<b>Mc</b>	<b>37,30 €</b>	<b>1.818,38 €</b>
<b>N.P. 02</b>	<b>Formazione di pavimentazione stradale in battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 20 cm...</b>											
1A-1B	Pavimentazione stradale in cemento	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00			
1D-1E	Pavimentazione stradale in cemento	120,00	2,00	-	240,00	-	-	-	240,00			
1E-1F	Pavimentazione stradale in cemento	65,00	2,00	-	130,00	-	-	-	130,00			
1F-1G	Attraversamento alveo guado	3,50	2,00	-	7,00	-	-	-	7,00			
1G-1L	Pavimentazione stradale in cemento	115,00	2,00	-	230,00	-	-	-	230,00			
1L-1M	Pavimentazione stradale in cemento	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00			
<b>TOTALE</b>									<b>689,00</b>	<b>Mc</b>	<b>68,55 €</b>	<b>47.230,95 €</b>
1E-1F	Cassaforma per canaletta 1	24,00	-	0,15	3,60	-	-	-	3,60			
1E-1F	Cassaforma per canaletta 2	7,00	-	0,15	1,05	-	-	-	1,05			
1G-1L	Cassaforma per canaletta 1	4,00	-	0,15	0,60	-	-	-	0,60			
<b>TOTALE</b>									<b>5,25</b>	<b>Mq</b>	<b>20,75 €</b>	<b>108,94 €</b>
<b>N.P. 03</b>	<b>Formazione di canaletta stradale per smaltimento acque meteoriche in battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 ...</b>											
1D-1E	Canaletta scarico	2,00							2,00			
1E-1F	Canaletta scarico verso torrente 1	12,00	-	-	-	-	-	-	12,00			
1E-1F	Canaletta scarico verso torrente 2	3,50	-	-	-	-	-	-	3,50			
1G-1L	Canaletta in cls laterale 1	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00			
<b>TOTALE</b>									<b>19,50</b>	<b>m</b>	<b>33,30 €</b>	<b>649,35 €</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-</b>	<b>Sbancamento di terra generico...</b>												
1C-1D	Scavo x piazzola	-	-	1,50	40,00	60,00	-	-	60,00				
1D-1E	Riprofilatura e livellamento piano viario	120,00	2,00	0,15	-	36,00	-	-	36,00				
1E-1F	Riprofilatura e livellamento piano viario	65,00	2,00	0,15	-	19,50	-	-	19,50				
1D-1E	Scavo trincea e riprofilatura scarpate lato dx	70,00	0,75	1,00	-	52,50	-	-	52,50				
1D-1E	Scavo trincea e riprofilatura scarpate lato sx	70,00	0,75	1,00	-	52,50	-	-	52,50				
1G-1H	Preparazione e livellamento piano per vasca	10,00	4,50	0,50	-	22,50	-	-	22,50				
1G-1L	Riprofilatura e livellamento piano viario	115,00	2,00	0,15	-	34,50	-	-	34,50				
1L-1M	Riprofilatura e livellamento piano viario	-	-	0,30	65,00	19,50	-	-	19,50				
1L-1M	Riprofilatura e livellamento piano area di sosta	-	-	0,30	30,00	9,00	-	-	9,00				
1H-1I	Preparazione piano di posa vasca	-	-	0,50	45,00	22,50	-	-	22,50				
<b>TOTALE</b>									<b>328,50</b>	<b>Mc</b>	<b>4,72 €</b>	<b>1.550,52 €</b>	
<b>LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0010.-</b>	<b>Strato di concimazione di vegetale erba...</b>												
1C-1D	Inerbimento scarpate piazzola	15,00	-	1,50	22,50	-	-	-	22,50				
<b>TOTALE</b>									<b>22,50</b>	<b>Mq</b>	<b>2,41 €</b>	<b>54,23 €</b>	
<b>LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.-</b>	<b>Bosco, specie arboree di legno naturale generico...</b>												
1D-1E	Taglio piante	30,00	2,00	-	60,00	-	-	-	60,00				
1L-1M	Pulizia bosco	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00				
1H-1I	Pulizia bosco	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00				
<b>TOTALE</b>									<b>660,00</b>	<b>Mq</b>	<b>0,45 €</b>	<b>297,00 €</b>	
<b>LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-</b>	<b>Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque...</b>												
1E-1F	Riprofilatura alveo monte del guado (larghezza media 2m)	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00				
1G-1L	Riprofilatura alveo monte del guado (larghezza media 1m)	25,00	-	-	-	-	-	-	25,00				
<b>TOTALE</b>									<b>45,00</b>	<b>M</b>	<b>23,54 €</b>	<b>1.059,30 €</b>	
<b>N.P. 04</b>	<b>Scogliera, a corso regolare di roccia naturale generico intasata in cls...</b>												
1H-1I	Scogliera in cls laterale x vasca contorno	18,00	0,70	1,50	-	18,90	-	-	18,90				
1H-1I	Scogliera per gaveta in cls x vasca	2,50	0,70	1,00	-	1,75	-	-	1,75				
1H-1I	Scogliera in cls laterale x uscita vasca dx	2,00	0,70	0,70	-	0,98	-	-	0,98				
1H-1I	Scogliera in cls laterale x uscita vasca sx	2,00	0,70	0,70	-	0,98	-	-	0,98				
<b>TOTALE</b>									<b>22,61</b>	<b>Mc</b>	<b>134,93 €</b>	<b>3.050,77 €</b>	
<b>N.P. 05</b>	<b>Scogliera, a corso regolare di roccia naturale generico intasata in cls...</b>												
1G-1H	Scogliera in cls trasversale sotto guado	3,00	0,70	1,70	-	3,57	-	-	3,57				
1G-1H	Scogliera in cls laterale x vasca dx	8,00	0,70	1,50	-	8,40	-	-	8,40				
1G-1H	Scogliera in cls laterale x vasca sx	15,00	0,70	1,50	-	15,75	-	-	15,75				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



1G-1H	Scogliera in cls trasversale valle vasca sotto guado	4,00	0,70	1,00	-	2,80	-	-	2,80				
<b>TOTALE</b>										<b>30,52</b>	<b>Mc</b>	<b>237,67 €</b>	<b>7.253,69 €</b>
<b>N.P. 06</b>	<b>Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico...</b>												
1G-1H	Scogliera laterale a secco inbocco canaletta scolo strada 1	4,00	0,70	0,70	-	1,96	-	-	1,96			130,81 €	
1G-1H	Scogliera laterale a secco inbocco canaletta scolo strada 2	4,00	0,70	0,70	-	1,96	-	-	1,96			130,81 €	
1G-1H	Scogliera laterale a secco monte guado sx	10,00	0,70	0,70	-	4,90	-	-	4,90			327,03 €	
1G-1H	Scogliera laterale a secco monte guado dx	10,00	0,70	0,70	-	4,90	-	-	4,90			327,03 €	
1G-1H	Soglia trasversale a secco monte guado 1	2,00	0,50	0,50	-	0,50	-	-	0,50			33,37 €	
1G-1H	Soglia trasversale a secco monte guado 2	2,00	0,50	0,50	-	0,50	-	-	0,50			33,37 €	
1G-1H	Scogliera a secco a valle vasca dx	10,00	0,50	1,00	-	5,00	-	-	5,00			333,70 €	
1G-1H	Scogliera a secco a valle vasca sx	10,00	0,50	1,00	-	5,00	-	-	5,00			333,70 €	
1G-1H	Soglia trasversale a valle	2,50	0,50	0,70	-	0,88	-	-	0,88			58,73 €	
<b>TOTALE</b>										<b>25,60</b>	<b>Mc</b>	<b>66,74 €</b>	<b>1.708,54 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-</b>	<b>Strato di pavimentazione, selcietone di conglomerato cementizio...</b>												
1E-1F	Selciato a monte guado	2,00	1,50	0,30	-	0,90	-	-	0,90				
1G-1H	Letto torrente in selciato a valle guado	10,00	4,50	0,30	-	13,50	-	-	13,50				
1H-1I	Letto torrente in selciato vasca	-	-	0,30	25,00	7,50	-	-	7,50				
1H-1I	Letto torrente in selciato uscita vasca e guado	-	-	0,30	20,00	6,00	-	-	6,00				
<b>TOTALE</b>										<b>27,90</b>	<b>Mc</b>	<b>376,92 €</b>	<b>10.516,07 €</b>
<b>N.P. 12</b>	<b>Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato...</b>												
1G-1H	Staccionata	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00				
1L-1M	Staccionata	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00				
1H-1I	Staccionata bordo vasca	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00				
<b>TOTALE</b>										<b>40,00</b>	<b>M</b>	<b>60,74 €</b>	<b>2.429,60 €</b>
<b>EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-</b>	<b>Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico...</b>												
1L-1M	Tavolo pic-nic	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>550,59 €</b>	<b>550,59 €</b>
<b>N.P. 14</b>	<b>Fornitura bacheca informativa...</b>												
1L-1M	Bacheca	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>627,36 €</b>	<b>627,36 €</b>
<b>N.P. 15</b>	<b>Fornitura e posa di pannello tipo DIBOND...</b>												
1L-1M	Pannello bacheca	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>110,74 €</b>	<b>110,74 €</b>
<b>N.P. 08</b>	<b>Creazione fontana MODELLO 1...</b>												

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



1L-1M	Sistemazione fontana tipo 1 (monte)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00			
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>1.096,92 €</b>	<b>1.096,92 €</b>
<b>N.P. 09</b>	<b>Creazione fontana MODELLO 2...</b>												
1L-1M	Sistemazione fontana tipo 2 (valle)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00			
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>1.341,92 €</b>	<b>1.341,92 €</b>
<b>LOM261.RP.00.50.00.0030.c</b>	<b>Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.</b>												
X	Autocarro per trasporto	-	-	-	-	-	-	0,50	30,00	15,00			
<b>TOTALE</b>										<b>15,00</b>	<b>H</b>	<b>22,69 €</b>	<b>340,35 €</b>
<b>LOM261.RP.00.50.00.1030.c</b>	<b>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0</b>												
X	Spese esercizio autocarro	-	-	-	-	-	-	0,50	30,00	15,00			
<b>TOTALE</b>										<b>15,00</b>	<b>H</b>	<b>14,31 €</b>	<b>214,65 €</b>
<b>LOM261.RP.00.20.00.0020.c</b>	<b>Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104...</b>												
X	Trattore per trasporto	-	-	-	-	-	-	1,00	20,00	20,00			
<b>TOTALE</b>										<b>20,00</b>	<b>H</b>	<b>51,08 €</b>	<b>1.021,60 €</b>
<b>LOM261.RP.00.20.00.1020.c</b>	<b>Spese di esercizio: trattore (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104</b>												
X	Spese esercizio trattore	-	-	-	-	-	-	1,00	20,00	20,00			
<b>TOTALE</b>										<b>20,00</b>	<b>H</b>	<b>23,08 €</b>	<b>461,60 €</b>
<b>LOM261.RU.00.00.00.0010.a</b>	<b>Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato...</b>												
X	Operaio per trasporto con autocarro	-	-	-	-	-	-	0,50	30,00	15,00			
X	Operaio per trasporto con trattore	-	-	-	-	-	-	1,00	20,00	20,00			
<b>TOTALE</b>										<b>35,00</b>	<b>H</b>	<b>32,42 €</b>	<b>1.134,70 €</b>
<b>TOTALE</b>													<b>86.841,46 €</b>
<b>SETTORE SPINO</b>													
<b>LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-</b>	<b>Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico...</b>												
2C-2D	Ricarica strada	60,00	2,00	-	120,00	-	-	-	-	120,00			
<b>TOTALE</b>										<b>120,00</b>	<b>Mq</b>	<b>9,89 €</b>	<b>1.186,80 €</b>
<b>N.P. 01</b>	<b>Demolizione completa o parziale di pavimentazione stradale in battuto di cemento...</b>												
2A-2B	Demolizione cemento	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00			
2C-2D	Demolizione cemento (massi roccia)	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00			
<b>TOTALE</b>										<b>30,00</b>	<b>Mc</b>	<b>37,30 €</b>	<b>1.119,00 €</b>
<b>N.P. 02</b>	<b>Formazione di pavimentazione stradale in battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 20 cm...</b>												
2A-2B	Pavimentazione stradale in cemento	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00			
<b>TOTALE</b>										<b>20,00</b>	<b>Mc</b>	<b>68,55 €</b>	<b>1.371,00 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-</b>	<b>Sbancamento di terra generico...</b>												
2A-2B	Riprofilatura e livellamento piano viario	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00			
2C-2D	Riprofilatura e livellamento piano viario	60,00	2,00	-	120,00	-	-	-	-	120,00			
2E	Creazione sentiero di accesso	20,00	1,20	-	24,00	-	-	-	-	24,00			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



2E	Riprolifatura e livellamento piano area di sosta	10,00	6,00	-	60,00	-	-	-	60,00				
<b>TOTALE</b>										<b>224,00</b>	<b>Mc</b>	<b>4,72 €</b>	<b>1.057,28 €</b>
<b>LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.- Bosco, specie arboree di legno naturale generico...</b>													
2E	Pulizia bosco	-	-	-	750,00	-	-	-	750,00				
<b>TOTALE</b>										<b>750,00</b>	<b>Mq</b>	<b>0,45 €</b>	<b>337,50 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.- Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio...</b>													
2E	Selciato fronte fontana	8,00	4,00	0,20	-	6,40	-	-	6,40				
<b>TOTALE</b>										<b>6,40</b>	<b>Mc</b>	<b>376,92 €</b>	<b>2.412,29 €</b>
<b>EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.- Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico...</b>													
2E	Tavolo pic-nic	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>550,59 €</b>	<b>550,59 €</b>
<b>N.P. 14 Fornitura bacheca informativa...</b>													
2E	Bacheca	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>627,36 €</b>	<b>627,36 €</b>
<b>N.P. 15 Fornitura e posa di pannello tipo DIBOND...</b>													
2E	Pannello bacheca	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>1,00</b>	<b>CAD</b>	<b>110,74 €</b>	<b>110,74 €</b>
<b>N.P. 08 Restauro fontana MODELLO 3...</b>													
2E	Sistemazione fontana tipo 3	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
2E	Pulizia fontana Brutine	-	-	-	-	-	-	-	1,00				
<b>TOTALE</b>										<b>2,00</b>	<b>CAD</b>	<b>185,13 €</b>	<b>370,26 €</b>
<b>LOM261.RP.00.50.00.0030.c Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.</b>													
X	Autocarro per trasporto	-	-	-	-	-	0,50	5,00	2,50				
<b>TOTALE</b>										<b>2,50</b>	<b>H</b>	<b>22,69 €</b>	<b>56,73 €</b>
<b>LOM261.RP.00.50.00.1030.c Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0</b>													
X	Spese esercizio autocarro	-	-	-	-	-	0,50	5,00	2,50				
<b>TOTALE</b>										<b>2,50</b>	<b>H</b>	<b>14,31 €</b>	<b>35,78 €</b>
<b>LOM261.RP.00.20.00.0020.c Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104...</b>													
X	Trattore per trasporto	-	-	-	-	-	1,00	5,00	5,00				
<b>TOTALE</b>										<b>5,00</b>	<b>H</b>	<b>51,08 €</b>	<b>255,40 €</b>
<b>LOM261.RP.00.20.00.1020.c Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104</b>													
X	Spese esercizio trattore	-	-	-	-	-	1,00	5,00	5,00				
<b>TOTALE</b>										<b>5,00</b>	<b>H</b>	<b>23,08 €</b>	<b>115,40 €</b>
<b>LOM261.RU.00.00.00.0010.a Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato...</b>													
X	Operaio per trasporto con autocarro	-	-	-	-	-	0,50	5,00	2,50				
X	Operaio per trasporto con trattore	-	-	-	-	-	1,00	5,00	5,00				
<b>TOTALE</b>										<b>7,50</b>	<b>H</b>	<b>32,42 €</b>	<b>243,15 €</b>
<b>TOTALE</b>													<b>9.849,28 €</b>
<b>SETTORE VALLE DI CASERE</b>													
<b>LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.- Bosco, specie arboree di legno naturale generico...</b>													
3A-3B	Pulizia vegetazione	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00				
<b>TOTALE</b>										<b>300,00</b>	<b>Mq</b>	<b>0,45 €</b>	<b>135,00 €</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO TECNICO  
COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
Internet: www.cmsebino.bs.it  
Cod. Fisc. 80018850174



<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-</b>													<b>Sbancamento di terra generico...</b>		
3A-3B	Preparazione e livellamento piano per vasca	-	-	0,50	75,00	37,50	-	-	37,50						
<b>TOTALE</b>									<b>37,50</b>	<b>Mc</b>	<b>4,72 €</b>	<b>177,00 €</b>			
<b>LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-</b>													<b>Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque...</b>		
3A-3B	Riprofilatura alveo (larghezza media 2m)	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00						
<b>TOTALE</b>									<b>20,00</b>	<b>M</b>	<b>23,54 €</b>	<b>470,80 €</b>			
<b>N.P. 05</b>													<b>Scogliera, a corso regolare di roccia naturale generico intasata in cls...</b>		
3A-3B	Scogliera in cls laterale x vasca di monte contorno	23,00	0,70	2,00	-	32,20	-	-	32,20						
3A-3B	Scogliera per gaveta in cls x vasca di monte	3,00	0,70	1,70	-	3,57	-	-	3,57						
3A-3B	Scogliera in cls laterale x vasca di valle contorno	16,00	0,70	1,50	-	16,80	-	-	16,80						
3A-3B	Scogliera per gaveta in cls x vasca di valle	3,00	0,70	1,00	-	2,10	-	-	2,10						
<b>TOTALE</b>									<b>54,67</b>	<b>Mc</b>	<b>237,67 €</b>	<b>12.993,42 €</b>			
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-</b>													<b>Strato di pavimentazione, selcitate di conglomerato cementizio...</b>		
3A-3B	Letto vasca monte in selciato	-	-	0,30	45,00	-	-	-	13,50						
3A-3B	Letto vasca valle in selciato	-	-	0,30	30,00	-	-	-	9,00						
<b>TOTALE</b>									<b>22,50</b>	<b>Mc</b>	<b>376,92 €</b>	<b>8.480,70 €</b>			
<b>N.P. 12</b>													<b>Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato...</b>		
3A-3B	Staccionata bordo vasca	22,00	-	-	-	-	-	-	22,00						
<b>TOTALE</b>									<b>22,00</b>	<b>M</b>	<b>60,74 €</b>	<b>1.336,28 €</b>			
<b>LOM261.RP.00.50.00.0030.c</b>													<b>Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.</b>		
X	Autocarro per trasporto	-	-	-	-	-	0,75	5,00	3,75						
<b>TOTALE</b>									<b>3,75</b>	<b>H</b>	<b>22,69 €</b>	<b>85,09 €</b>			
<b>LOM261.RP.00.50.00.1030.c</b>													<b>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0</b>		
X	Spese esercizio autocarro	-	-	-	-	-	0,75	5,00	3,75						
<b>TOTALE</b>									<b>3,75</b>	<b>H</b>	<b>14,31 €</b>	<b>53,66 €</b>			
<b>LOM261.RP.00.20.00.0020.c</b>													<b>Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104...</b>		
X	Trattore per trasporto	-	-	-	-	-	1,25	10,00	12,50						
<b>TOTALE</b>									<b>12,50</b>	<b>H</b>	<b>51,08 €</b>	<b>638,50 €</b>			
<b>LOM261.RP.00.20.00.1020.c</b>													<b>Spese di esercizio: trattore (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104</b>		
X	Spese esercizio trattore	-	-	-	-	-	1,25	10,00	12,50						
<b>TOTALE</b>									<b>12,50</b>	<b>H</b>	<b>23,08 €</b>	<b>288,50 €</b>			
<b>LOM261.RU.00.00.00.0010.a</b>													<b>Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato...</b>		
X	Operaio per trasporto con autocarro	-	-	-	-	-	0,75	5,00	3,75						
X	Operaio per trasporto con trattore	-	-	-	-	-	1,25	10,00	12,50						
<b>TOTALE</b>									<b>16,25</b>	<b>H</b>	<b>32,42 €</b>	<b>526,83 €</b>			
<b>TOTALE</b>												<b>25.185,78 €</b>			
<b>SETTORE MALGA CASERE</b>															
<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0005.-</b>													<b>Scotico di terra generico; spessore [cm] &gt; 20.</b>		
4C-4D	Scarifica strada	-	-	0,15	100,00	15,00	-	-	15,00						
<b>TOTALE</b>									<b>15,00</b>	<b>Mc</b>	<b>5,64 €</b>	<b>84,60 €</b>			
<b>N.P. 02</b>													<b>Formazione di pavimentazione stradale in battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 20 cm...</b>		
4C-4D	Pavimentazione stradale in cemento	36,00	2,50	-	90,00	-	-	-	90,00						

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



4C-4D	Raccordo con strada Malga Casere	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00				
<b>TOTALE</b>										<b>100,00</b>	<b>Mc</b>	<b>68,55 €</b>	<b>6.855,00 €</b>
<b>LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000.-</b>	<b>Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue...</b>												
4B	Cassaforma per canaletta raccolta acqua fontana	24,00	-	0,15	3,60	-	-	-	3,60				
<b>TOTALE</b>										<b>3,60</b>	<b>Mq</b>	<b>20,75 €</b>	<b>74,70 €</b>
<b>N.P. 03</b>	<b>Formazione di canaletta stradale per smaltimento acque meteoriche in battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 ...</b>												
4B	Canalina raccolta acqua per fontana	12,00	-	-	-	-	-	-	12,00				
<b>TOTALE</b>										<b>12,00</b>	<b>M</b>	<b>33,30 €</b>	<b>399,60 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-</b>	<b>Sbancamento di terra generico...</b>												
4E-4F	Scavo pozza	6,00	6,00	2,00	-	28,27	-	-	28,27				
4E-4F	Scavo tubazione adduzione acqua	85,00	0,50	0,70	-	29,75	-	-	29,75				
<b>TOTALE</b>										<b>58,02</b>	<b>Mc</b>	<b>4,72 €</b>	<b>273,85 €</b>
<b>LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0010.-</b>	<b>Strato di concimazione di vegetale erba...</b>												
4B	Inerbimento scarpate bordi fontana	15,00	2,00	-	30,00	-	-	-	30,00				
4E-4F	Inerbimento scarpate bordi pozza e scavo tubazione	140,00	1,00	-	140,00	-	-	-	140,00				
<b>TOTALE</b>										<b>170,00</b>	<b>Mq</b>	<b>2,41 €</b>	<b>409,70 €</b>
<b>LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.-</b>	<b>Bosco, specie arboree di legno naturale generico...</b>												
4A	Pulizia bosco	-	-	-	420,00	-	-	-	420,00				
4E-4F	Pulizia bosco	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00				
<b>TOTALE</b>										<b>2.020,00</b>	<b>Mq</b>	<b>0,45 €</b>	<b>909,00 €</b>
<b>LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-</b>	<b>Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque...</b>												
4E-4F	Riprofilatura alveo	120,00	-	-	-	-	-	-	120,00				
<b>TOTALE</b>										<b>120,00</b>	<b>M</b>	<b>23,54 €</b>	<b>2.824,80 €</b>
<b>N.P. 7</b>	<b>Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico...</b>												
4B	Scogliera a secco lati fontana	3,00	0,70	1,00	-	2,10	-	-	2,10				
4B	Scogliera a secco dietro	3,00	0,70	1,00	-	2,10	-	-	2,10				
<b>TOTALE</b>										<b>4,20</b>	<b>M</b>	<b>169,49 €</b>	<b>711,86 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-</b>	<b>Strato di pavimentazione, selcitate di conglomerato cementizio...</b>												
4B	Selciato fronte fontana	8,00	2,50	0,20	-	4,00	-	-	4,00				
<b>TOTALE</b>										<b>4,00</b>	<b>Mc</b>	<b>376,92 €</b>	<b>1.507,68 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-</b>	<b>Reinterro di terra generico...</b>												
4E-4F	Reinterro tubazione	85,00	0,50	0,70	-	29,75	-	-	29,75				
4E-4F	Reinterro e riprofilatura	-	-	-	-	28,27	-	-	28,27				
<b>TOTALE</b>										<b>58,02</b>	<b>Mc</b>	<b>3,01 €</b>	<b>174,64 €</b>
<b>N.P. 13</b>	<b>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante in bentonite sodica...</b>												
4E-4F	Telo impermeabilizzante bentonite (8,00 x 8,00)	-	-	-	50,27	-	-	-	50,27				
<b>TOTALE</b>										<b>50,27</b>	<b>Mq</b>	<b>29,82 €</b>	<b>1.499,05 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0005.-</b>	<b>Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD)...</b>												
4E-4F	Tubazione Fontana/Pozza	85,00	-	-	-	-	-	-	85,00				
<b>TOTALE</b>										<b>85,00</b>	<b>Mc</b>	<b>11,02 €</b>	<b>936,70 €</b>
<b>LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-</b>	<b>Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato...</b>												
4E-4F	Staccionata delimitazione pozza	36,00	-	-	-	-	-	-	36,00				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

UFFICIO TECNICO  
 COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO  
 25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41  
 Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147  
 E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it  
 Internet: www.cmsebino.bs.it  
 Cod. Fisc. 80018850174



										TOTALE	36,00	M	60,74 €	2.186,64 €	
<b>EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-</b>		<b>Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico...</b>													
4B	Tavolo pic-nic	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00					
										TOTALE	1,00	CAD	550,59 €	550,59 €	
<b>N.P. 14</b>		<b>Fornitura bacheca informativa...</b>													
4B	Bacheca	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00					
										TOTALE	1,00	CAD	627,36 €	627,36 €	
<b>N.P. 15</b>		<b>Fornitura e posa di pannello tipo DIBOND...</b>													
4B	Pannello bacheca	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00					
										TOTALE	1,00	CAD	110,74 €	110,74 €	
<b>N.P. 11</b>		<b>Creazione fontana MODELLO 4 con due livelli...</b>													
4B	Realizzazione nuova fontana tipo. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00					
										TOTALE	1,00	CAD	3.258,79 €	3.258,79 €	
<b>LOM261.RP.00.50.00.0030.c</b>		<b>Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.</b>													
X	Autocarro per trasporto	-	-	-	-	-	-	0,75	10,00	7,50					
										TOTALE	7,50	H	22,69 €	170,18 €	
<b>LOM261.RP.00.50.00.1030.c</b>		<b>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0</b>													
X	Spese esercizio autocarro	-	-	-	-	-	-	0,75	10,00	7,50					
										TOTALE	7,50	H	14,31 €	107,33 €	
<b>LOM261.RP.00.20.00.0020.c</b>		<b>Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104...</b>													
X	Trattore per trasporto	-	-	-	-	-	-	1,50	5,00	7,50					
										TOTALE	7,50	H	51,08 €	383,10 €	
<b>LOM261.RP.00.20.00.1020.c</b>		<b>Spese di esercizio: trattore (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104</b>													
X	Spese esercizio trattore	-	-	-	-	-	-	1,50	5,00	7,50					
										TOTALE	7,50	H	23,08 €	173,10 €	
<b>LOM261.RU.00.00.00.0010.a</b>		<b>Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato...</b>													
X	Operaio per trasporto con autocarro	-	-	-	-	-	-	0,75	10,00	7,50					
X	Operaio per trasporto con trattore	-	-	-	-	-	-	1,50	5,00	7,50					
										TOTALE	15,00	H	32,42 €	486,30 €	
<b>LOM261.RU.00.00.00.0015.a</b>		<b>Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune</b>													
4A	Svuotamento sabbia pozzetti e presa acquedotto	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00					
										TOTALE	2,00	H	28,96 €	57,92 €	
										TOTALE				24.773,23 €	

<b>RIEPILOGO DEI SETTORI</b>			
1	ACQUA SANTA		86.841,46 €
2	SPINO		9.849,28 €
3	VALLE DI CASERE		25.185,78 €
4	MALGA CASERE		24.773,23 €
<b>TOTALE SETTORI</b>			<b>146.649,75 €</b>